

L.p	Klasyfikacja	Plan	Wykonane	%	Nazwa	Uzasadnienie
1	600 60016 6050 0002 B	88.450,00	88.444,65	99,99	Budowa jednostronnego chodnika wraz z wjazdami w ul. Kwiatowej	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 22.05.2014r. Zakres robót obejmował wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 - pow. 556,4 m2, wykonanie wjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego – pow. 354,7 m2, regulacja studzienek – 19 szt. , ustawienie obrzeży 35 mb, ustawienie opornika 3,1 mb
2	600 60016 6050 0004 B	204.400,00	204.352,20	99,98	Przebudowa ul. Wspólnej we wsi Nosy- Poniatki - Bronisławka	Inwestycja ta została zrealizowana w terminie do 17.07.2014r. Ulica Wspólna - droga w miejscowościach Nosy Poniatki, Bronisławka : Łączna długość drogi 1200 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na pow. 4200 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 4400 m2, pobocza tłuczniowe wyrównane kruszywem łamanym gr 10 cm szer. 1,0 m pow. 2400 m2,
3	600 60016 6050 0005 B	260.500,00	260.459,70	99,98	Przebudowa ul. Lipowej we wsi Badowo-Mściska	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r. Ulica Lipowa - droga w miejscowościach Badowo- Mściska, Ciemno Gnojna : Łączna długość drogi 2000 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na pow. 7000 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 5346,5 m2, pobocza gruntowe szer. 0,75 m pow. 2667,00 m2,
4	600 60016 6050 0006 B	146.800,00	145.352,50	99,01	Przebudowa ul. Wrzosowej we wsi Kowiesy	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r. Ulica Wrzosowa - droga w miejscowościach Kowiesy, Kowiesowo : Łączna długość drogi 715 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na pow. 2502,5 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 2645,50m2, pobocza gruntowe na pow. 1072,5 m , Oczyszczenie rowów i przepustów na długości 675 mb Na inwestycję pozyskano dofinansowanie ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w wysokości 55.000m,00 zł

5	800 80101 6050 0007 B	77.000,00	76.234,91	99,01	Przebudowa ul. Okrężnej we wsi Osuchów	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 21.07.2014r. Ulica Okrężna - droga w miejscowości Osuchów: Łączna długość drogi 450 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na pow. 1575 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 1665 m2, pobocza tłuczniowe wyrównane kruszywem łamanym gr 10 cm szer. 1,0 m pow.900 m2,
6	800 80101 6050 0008 B	0,00	0,00	0,00	Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich	Została opracowana w 2013r. dokumentacja na przebudowę mostu.
7	600 60016 6059 0010 B	266.950,00	266.894,76	99,98	Przebudowa ul. Niesiołowskiego w Mszczonowie	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 26.09.2014r. Ulica Niesiołowskiego: budowa chodnika z kostki gr. 6 cm – 226,77 m2, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach 244,37 m2, nawierzchnie zatok postojowych – 444,59 m2, nawierzchnie bitumiczne – 781,94 m2, oznakowanie poziome – 20,76 m2 oznakowanie pionowe – 22szt., regulacja urządzeń – 6 szt.
8	600 60016 6059 0003 B	117.400,00	117.345,18	99,95	Przebudowa chodnika w ul. Tarczyńskiej	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 23.06.2014r. Chodnik jednostronny m na łącznym odcinku 320 mb, chodnik z kostki betonowej gr 6 cm na pow. 680,4m2 , wjazdy z kostki betonowej gr 8 cm na pow. 181,5 m2, wykonanie regulacji studni i zasuw –20szt.
9	600 60016 6050 0009 B	89.800,00	89.741,38	99,93	Przebudowa ul. Szkolnej we wsi Bobrowce	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 30.08.2014r Ulica Szkolna - droga w miejscowości Bobrowce : Łączna długość drogi 550 mb szer. jezdni 3,5 m , potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami bazaltowymi na pow. 1925 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 5cm na pow. 2035 m2, uzupełnienie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr 15cm na pow. 1110 m2, pobocza gruntowe szer. 0,75 m na pow. 818,3 m2,
10	600 60016 6050 0013 B	22.993,00	22.993,00	100	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowę centrów wsi we Wręczy i Lutkówce	Zostały opracowane dokumentacje na budowę chodników we wsi Wręcza i Lutkówka oraz złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach środków PROW. Wnioski przeszły ocenę formalną i są na liście rezerwowej o dofinansowanie.

11	801 80104 6050 0000 B niewygasy	247.823,00	0	0	Budowa placu zabaw w Przedszkolu Miejskim w Mszczonowie	Została podpisana umowa na wykonanie placu w dniu 17.12.2014r. z firmą Saternus Distribution Sp. zo.o. Sp. K Termin realizacji 21.05.2015r.
13	600 60016 6050 0001 B	852.557,00 zł	852.490,34	99,99	Budowa nawierzchni i chodników w ulicy Spokojnej w Mszczonowie	Inwestycja została zrealizowana w terminie do 24.09.2014r. W ramach inwestycji wykonano : Ulica Spokojna : budowa chodnika z kostki gr. 6 cm – 918,74 m2, przełożenie istniejącego nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm chodnika – 45 m2, nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na wjazdach 343,80 m2, nawierzchnie zatok postojowych – 218,46 m2, nawierzchnie bitumiczne – 2286,99m2, oznakowanie poziome – 37,3 m2 oznakowanie pionowe – 22szt., oznakowanie poziome – 2,25 m2, wykonanie trawników 200 m2, regulacja urządzeń – 43 szt., umocnienie skarp rowu – 50 m2, Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej – Ø160mm – 43,2 mb, Ø200 mm- 14,6mb, Ø250mm- 100,3mb, Ø315mm- 85,5 mb, studnie Ø1200 mm- 9 szt., studzienki ściekowe Ø500mm z osadnikiem -8 szt. separator PUR AQUA PUR-K/10/100(200) z włazem ulicznym typu ciężkiego – 1 szt., montaż separatora osadnika PUR-O-S-1,2/1,79 – 1 szt., montaż przepompowni ścieków – 2 szt. Wykonanie zasilania energetycznego do przepompowni ścieków wraz ze skrzynkami zasilania i sterowania.
14	600 60016 6060 0000B	8.000,00	6.760,00	84,50	Zakup 2 szt. wiat przystankowych	Zakup wiat przystankowych ramach funduszu sołeckiego dla wsi Pawłowice oraz wsi Sosnowica
15	600 60016 6050 0014 B niewygasy	193.752,00	0	0	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Adamowice, Gąba Gmina Mszczonów	Została podpisana umowa na przebudowę drogi w dniu 22.10.2014r. z firmą Transportowo- Handlową WOTEX Wojciech Waclawski z terminem wykonania do 31.05.2015r.
16	900 90015 niewygasy	59.600,00			Przebudowa linii energetycznej wraz z oświetleniem na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie	Została podpisana umowa na budowę oświetlenia na Placu Piłsudskiego w dniu 19.12.2014r. z firmą ENERGO-MIX Piotr Gielęciński. Na przebudowę linii energetycznej zostało zawarte porozumienie z PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź- Teren na realizację przebudowy przez PGE, a oświetlenia przez Gminę. Termin realizacji do 31.03.2015r.

17	600 60014 4270 0000B	898.377,74	897.076,99	99,86	Zakup usług remontowych	<p>Remonty częściowe nawierzchni bitumicznej ulic na terenie miasta i gminy Mszczonów pow. 1085,87 m²</p> <p>Konserwacja sygnalizacji świetlnej ulica Warszawska, Wschodnia</p> <p>Wykonanie remontów nawierzchni metodą podwójnego powierzchniowego utrwalenia na drogach: Bronisławów Mszczonowski – ul. Główna – 818,79 m², Marianka ul. Lipowa- 1004,18 m², Nosy Poniatki ul. Główna – 101,36 m², Ciemno Gnojna ul. Lipowa – 25,50m², Lindów ul. Długa – 2778,08 m², Mszczonów ul. Tańskiego – 227,22 m² i ul. Rawska – 215,6 m²</p> <p>Remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach: Grabce Towarzystwo, Tłumy, Gurba, Dwórzno, Gąba, Strzyże, Osuchów, Chudolipie, Janówek, Pawłowice, Adamówek, Lublinów, Bobrowce, Piekary, Badowo Mściska, Czereśniowa, i osiedle Tarczyńska II, Marków Tow., Adamowice, Piekary, Lindów, Marianka, Nosy Poniatki , Strzelców Kaniowskich</p> <p>Remont tłuczniem dróg z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Badowo Dańki, Ciemno Gnojna, Badowo Mściska, Gąba, Gurba, Bobrowce, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Janówek, Kowiesy, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Osuchów, Piekarowo, Suszeniec, Strzyże, Wygnanka, Zbizoża, Zimna Woda, Zimnice,</p> <p>łącznie zagospodarowano 4612,57 ton</p> <p>Wykonanie odtworzenia rowów odwadniających z Funduszu Sołeckiego wraz z przepustami we wsiach: Małachowszyna, Gąba, Świnice, Marianka, Olszówka, Badowo Mściska, Sosnowica,</p> <p>Wykonanie robót odwodnieniowych w ul. Warszawskiej i w ul. Traugutta</p> <p>Remonty dróg kruszonym betonem, wymiana uszkodzonych przepustów,</p> <p>Utwardzenie chodnika z płytek rozbiórkowych w Dwórznie na</p>
----	----------------------	------------	------------	-------	-------------------------	--

						<p>długości 230 mb szer. 2,0 m.</p> <p>Wykonanie remontów nawierzchni jezdni w ul. Ługowej na pow. 408 m2, remonty chodników w ul. Warszawskiej 4,5 m2, przełożenie kostki w ul. Tarczyńskiej 104 m2, przełożenie chodnika w ul. Wiejskiej 375 m2</p> <p>- transport destruktu na remont drogi w Adamowicach, - mapy , wypisy, dokumentacje, kosztorysy na remonty dróg</p>
18	600 60014 4300 0000B	1.001.229,00	945.238,95	94,41	Zakup pozostałych usług	<p>Poniesione wydatki dotyczą:</p> <p>- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym</p> <p>- Nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich . we wsiach: Powązki, Dwórzno, Suszeniec, Gąba, Nosy Poniatki, Grabce Józefpolskie, Badów Górny, Szeligy, Gaba Mszczonów, Wygnanka, Zimna Woda, Wólka Wręcka, Bobrowce, Janówek, łącznie ton 2703,88 ton</p> <p>- Mechaniczne równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Wygnanka, Marianka, Nosy Poniatki, Budy Zastłona, Tłumy, Lutkówka Druga, Suszeniec, Edwardowo, Bobrowce, Gąba, Badowo Mściska, Podlindowo Michalin, Powązki, Dwórzno, Ciemno Gnojna, Kaczków, Wręcza, Grabce Towarzystwo, Marków Świnice, Świnice, Marków Towarzystwo Kowiesy, Kowiesowo, Strzyże Budy Strzyże, Pieńki Osuchowskie, Osuchów , Wólka Wręcka</p> <p>- Prace utrzymaniowe wykonywane przez ZGKiM obejmujące bieżące utrzymanie dróg w tym: zimowe utrzymanie dróg, montaż i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów i poboczy, wycięcie zakrzaczeń, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych,</p> <p>- oznakowanie pionowe i poziome ulic</p> <p>- transport destruktu na remont drogi w Adamowicach, mapy , wypisy, dokumentacje, kosztorysy</p>

19	600 60016 4210 0000B	30.455,00	29.840,74	97,98	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup rur do odwodnienia dróg gminnych, zakup znaków drogowych, lustra i tabliczek z nazwami ulic, zakup druków zezwoleń na przewóz osób,
20	600 60016 4520 0000B	2.800,00	2.796,04	99,86	Opłaty na rzecz powiatu	Opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
21	600 60014 4270 0000B	25.000,00	25.000,00	100	Zakup usług remontowych na drogach powiatowych	Konserwacja sygnalizacji świetlnej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, remont bieżący obiektów mostowych - Remonty dróg w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa są prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000 r. i aneksu z dnia 17.04.2007r.
22	600 60014 4300 0000B	85.000,00	85.000,00	100	Zakup usług pozostałych na drogach powiatowych	Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic na terenie miasta, w ulicy: Tarczyńska, projekt zmian organizacji ruchu na ul. Tarczyńskiej, oznakowanie poziome ulic. Utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa jest prowadzone na podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z dnia 01.02.2000 r. i aneksu z dnia 17.04.2007r.